



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS

LICITACIÓN PÚBLICA
CEA-CON-EST-LP-001-25

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO 5 ACOSTA A TANQUES LOS CUATES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO.

Lugar y Fecha: En la sala de juntas de la COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEAJ), ubicada en la Calle Brasilia No. 2970, Col. Colomos Providencia, en Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 HORAS, del día 24 (VEINTICUATRO) DE MARZO 2025 (DOS MIL VEINTICINCO).

Acta que se formula con fundamento en los artículos 15 fracción I, 43 numeral 1 fracción I y 66 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 82 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, para constatar la realización de la junta convocada por la DIRECCIÓN TÉCNICA de la COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEAJ), de conformidad con lo dispuesto para este procedimiento de contratación.

El Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo Director de Presupuestos y Contratos y el personal de la DIRECCIÓN TÉCNICA de la COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEAJ). Dará respuesta a las preguntas recibidas y hacer las aclaraciones necesarias respecto a las bases de licitación, anexos, proyecto y/o catálogo de conceptos, para la preparación de la propuesta técnica y económica.

Asimismo, se les recuerda que en su propuesta técnica deberán incluir un escrito en el que manifiesten que conocen los términos, resolución de dudas y/o acuerdos en que llegaron ambas partes en esta junta de aclaraciones, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato (en caso de adjudicárselo) por este motivo.

PREGUNTAS Y ACLARACIONES

EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA:

NOTA(S) ACLARATORIA(S) POR PARTE DE LA DEPENDENCIA

- 1. En el documento PE 01 (CATÁLOGO DE CONCEPTOS) se han modificado los conceptos número CEA-001 y CEA-002 quedando de la siguiente manera:

PE 01 (CATÁLOGO DE CONCEPTOS)

Table with 4 columns: CONCEPTO, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD. Row 1: CEA-001, SUMINISTRO DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 27.8 LPS Y UNA CARGA DINAMICA TOTAL DE 187.25 M DE COLUMNA DE AGUA. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN., PZA., 1.00





**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS**

**LICITACIÓN PÚBLICA
CEA-CON-EST-LP-001-25**

CEA-002	INSTALACIÓN MECÁNICA Y ELECTRICA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA 27.8 LPS Y UNA COLUMNA DE ACERO AL CARBON DE 88.00 M. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, CARGA DE MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, DESPERDICIOS, LO NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA.	1.00
DEBE DECIR:			
CEA-001	SUMINISTRO PUESTO EN SITIO DE LA OBRA DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 27.8 LPS Y UNA CARGA DINAMICA TOTAL DE 187.25 M.C.A. CON UNA EFICIENCIA MÍNIMA BOMBA-MOTOR DE 78%.	PZA.	1.00
CEA-002	INSTALACIÓN DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE PARA 27.8. INCLUYE: MANIOBRAS DE EXTRACCIÓN Y COLOCACIÓN DE COLUMNA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, CABLE SUMERGIBLE CARGA DE MATERIAL, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA.	1.00

2. Así mismo se les informa que se agrega el concepto.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
CEA-011	PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA (PHD) EN TUBERÍA DE ACERO DE 8" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO I Y II. INCLUYE: LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN (DIRECCIÓN Y PENDIENTE), PERFORACION DIRECCIONAL EN SENTIDO INVERSO PARA LIBERACIÓN DE PRESION DE TERRENO, APLICANDO BENTONITA Y POLIMEROS PARA ESTABILIZACIÓN DE TUNEL, MANIOBRAS DE INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓN, PERSONAL OPERATIVO, PERFORACION PILOTO, AMPLIADO HASTA DIAMETRO REQUERIDO PARA DEJAR EL SUFICIENTE ESPACIO ANULAR DE ACUERDO A NORMAS, JALADO TUBERIA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M	35

3. Debido a los cambios mencionados en el punto 1 y 2 se envía por correo el catálogo modificado "CATALOGO CEA-CON-EST-LP-001-25 V2" en formato Excel, además del archivo "LC_encarnación de diáz. kmz" a los licitantes que ya hayan acreditado su proceso de inscripción a participar en este procedimiento.

NOTA: Sera responsabilidad del contratista realizar las modificaciones necesarias en su propuesta en caso de que se requieran, con base a juntas de aclaraciones, circulares aclaratorias, bases de licitación y convocatoria publicada por la dependencia, para ser entregada de forma adecuada y congruente el día del acto de presentación y apertura de la misma de acuerdo a las especificaciones, lineamientos, descripciones y fechas establecidas para este procedimiento por la dependencia.

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS FUERON REALIZADAS POR LA EMPRESA: CONSTRUCTORES RCS, S.A. DE C.V.

1. REFERENTE AL CONCEPTO CEA-024 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE FO.FO. DE 22° 30' X 8" DE DIAMETRO. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DEL 50% DE TORNILLOS Y EMPAQUES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA





**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS**

**LICITACIÓN PÚBLICA
CEA-CON-EST-LP-001-25**

PARA SU COMPLETA EJECUCION." FAVOR DE ACLARAR EL ANGULO DEL CODO SI ES DE 22 GRADOS O 30 GRADOS X 8" DE DIAMETRO.

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: EL CODO ES DE 22 GRADOS 30 SEGUNDOS (22.5°) CON UN DIÁMETRO DE 8".

2. REFERENTE AL CONCEPTO CEA-021 "SUMINISTRO E INSTALACION QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD DE ABRAZADERA DE Fo. Fo. DE 8"x 1". INCLUYE: PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION." FAVOR DE ACLARAR QUE MATERIAL ES EL QUE SE TIENE QUE SUMINISTRAR E INSTALAR YA QUE NO LO MENCIONA.
RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: EL MATERIAL ES FIERRO FUNDIDO.

3. REFERENTE AL PLANO "AUTOPISTA" ESTA ILUSTRADO EL DETALLE DE HINCADO DE TUBERIA DE ACERO DE 12" DE DIAMETRO PARA REALIZAR EL CRUCE DE LA AUTOPISTA AGUASCALIENTES - LEON Y EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS NO VIENE NADA RESPECTO DE LOS DETALLES DE ESE PLANO, ¿SE DEBERA CONSIDERAR ESOS TRABAJOS PARA LA ELABORACION DE LA PROPUESTA?
RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: EL CRUCE SERÁ POR EL MÉTODO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL, SE ANEXO EL CONCEPTO EN EL PUNTO 2 DE LAS ACLARACIONES.

4. REFERENTE AL PLANO "12 DE 12" NO ESTA ILUSTRADO EL DETALLE DE LLEGADA AL "TANQUE LOS CUATES" ¿SE DEBERA HACER ALGUNA OBRA ESPECIAL PARA LA LLEGADA AL TANQUE O SOLO SE DEJARÁ EL TUBO EN ALGUN LINDERO DEL TANQUE?
RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: ÚNICAMENTE SE CONECTARÁ LA TUBERÍA A LA GARZA EXISTENTE.

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS FUERON REALIZADAS POR LA EMPRESA: **ALDSANBM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.**

- 2
1. EL CONCEPTO CEA-001 - SUMINISTRO DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 27.8 LPS... EN LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO SE ADVIERTE QUE SE TRATA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE, SIN EMBARGO, EN EL PLANO 2 DE 12 LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE POZO 5 A TANQUE LOS CUATES, EL ESQUEMA DEL "POZO P5 ACOSTA", SIMBOLIZA UNA BOMBA CENTRIFUGA EN EL EXTERIOR DEL POZO. SE PIDE CONFIRMAR Y/O ESPECIFICAR CON MÁS DETALLE EL TIPO DE BOMBA A SUMINISTRAR.
RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: LA BOMBA A INSTALAR ES SUMERGIBLE.
2. EL CONCEPTO CEA-002 - INSTALACIÓN MECÁNICA Y ELECTRICA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA 27.8 LPS Y UNA COLUMNA DE ACERO AL CARBON DE 88.00 M... EN LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO SE PIE CONSIDERAR TRABAJOS DE INSTALACIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, JUNTO CON LA COLUMNA DE BOMBEO. SOLO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DEL PLANO 2 DE 12 LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE POZO 5 A TANQUE LOS CUATES, EL ESQUEMA DEL "POZO P5 ACOSTA", DONDE SEÑALA EL TIPO DE TUBERÍA DE LA COLUMNA, Y NO EXISTE PLANO CON ALCANCES DE OBRA ELÉCTRICA. POR LO QUE SE SOLICITA SE ACLAREN LOS ALCANCES DE ESTE CONCEPTO Y SE COMPLEMENTE EL PROYECTO CON LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA PODER DETERMINAR UN COSTO ADECUADO.
- 2





GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS

LICITACIÓN PÚBLICA
CEA-CON-EST-LP-001-25

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: REMITIRSE A LA SUSTITUCIÓN DEL CONCEPTO. SE ACLARA QUE EL POZO SE ENCUENTRA EQUIPADO Y QUE EL ALCANCE DE LOS TRABAJOS DEL CONCEPTO CORRESPONDE ÚNICAMENTE A LOS TRABAJOS PARA LA EXTRACCIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO.

3. PARTIDA A.2 - TREN DE DESCARGA

EN LA INFORMACIÓN DEL PLANO 2 DE 12 LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE POZO 5 A TANQUE LOS CUATES, EL ESQUEMA DEL "TREN DE DESCARGA", SE SEÑALAN UNA SERIA DE CONEXIONES, VÁLVULAS Y ACCESORIOS. PERO EL CATALOGÓ DE CONCEPTOS SOLO INCLUYE DOS VÁLVULAS, UNA REDUCCIÓN Y UN MANÓMETRO; CONCEPTOS CEA-003 AL CEA-006

POR LO QUE SE SOLICITA SE ACLAREN SI SON CORRECTOS SOLO LOS CONCEPTOS SEÑALADOS O FALTARÍAN CONSIDERAR LOS QUE INDICA EL PROYECTO.

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: ACTUALMENTE YA EXISTE UN TREN DE DESCARGA, ÚNICAMENTE SE AGREGARÁN LAS PIEZAS SEÑALADAS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

4. PROYECTO

EN EL PLANO PROJ CRUCES-AUTOPISTA SE INDICA UNA TUBERÍA PROTECTORA DE 12" CON SISTEMA DE HINCADO, CON UNA LONGITUD DE 22 ML.

SIN EMBARGO, EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS NO SE IDENTIFICA ESTA PARTIDA, NI TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

¿SE DEBERÁ CONSIDERAR EN LOS ALCANCES? Ó ¿SE COMPLEMENTARÁ EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON DICHS ALCANCES?

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: SE DEBE CONSIDERAR EL CRUCE POR EL MÉTODO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL TAL COMO SE SEÑALA EN EL CONCEPTO CEA-011 REFERENTE AL PUNTO 2 DE LAS ACLARACIONES Y SE DEBERÁ OMITIR EL PLANO EN COMENTO.

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS FUERON REALIZADAS POR LA EMPRESA: AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.

1. CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS CEA-001 SUMINISTRO DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 27.8 LPS Y UNA CARGA DINAMICA TOTAL DE 187.25 M DE COLUMNA DE AGUA. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.

¿EL CONCEPTO SOLO INLCUYE LA BOMBA?

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: EL CONCEPTO INCLUYE EL SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE, REMITIRSE AL PUNTO 1 DE LAS ACLARACIONES.

2. CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO CEA-002 SUMINISTRO DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 27.8 LPS Y UNA CARGA DINAMICA TOTAL DE 187.25 M DE COLUMNA DE AGUA. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.

¿QUÉ MATERIALES SEDEBEN CONSIDERAR PARA LA INSTALACIÓN DE LA BOMBA Y SABER SI LA COLUMNA ES DE 88.00 M COMO LO DICE ESTE CONCEPTO O DE 187.25 M COMO LO DICE EL CONCEPTO CEA-001.

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: RESPECTO A LOS MATERIALES DEBERÁ REMITIRSE A LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO. SE ACLARA QUE SE CUENTA CON 88 METROS DE COLUMNA DE SUCCIÓN INSTALADA Y EL DATO DE 187.25 M SE REFIERE A LA CARGA DINÁMICA TOTAL DEL EQUIPO DE BOMBEO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS

LICITACIÓN PÚBLICA
CEA-CON-EST-LP-001-25

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS FUERON REALIZADAS POR LA EMPRESA: VILLANUEVA CONSTRUCCIONES Y CONTRATOS, S.A. DE C.V.

1. BASES DE LICITACIÓN

EN LAS BASES DE LICITACIÓN 001-25 (E. DÍAZ), SE ANEXAN PLANOS QUE CONTIENE EL CRUCE DE LA AUTOPISTA AGUASCALIENTES - LEÓN, MEDIANTE EL HINCADO DE FUNCA PROTECTORA DE TUBERÍA PROTECTORA DE ACERO 12" EN UNA LONGITUD DE 22 METROS ¿SEÁ PROPORCIONADA UNA PARTIDA PARA EJECUTAR ESTOS TRABAJOS?

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: SE DEBE CONSIDERAR EL CRUCE POR EL MÉTODO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL TAL COMO SE SEÑALA EN EL CONCEPTO CEA-011 REFERENTE AL PUNTO 2 DE LAS ACLARACIONES Y SE DEBERÁ OMITIR EL PLANO EN COMENTO.

2. ES POSIBLE PROPORCIONAR UBICACIÓN DEL TRAZO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN (KML O TABLA), YA QUE EN LOS PLANOS NO SE APRECIA LA LOCALIZACION DONDE SERÁ COLOCADA LA TUBERÍA.

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: Se entrega el archivo kmz con el trazo de la conducción.

ACUERDOS

1. Deberán considerar, si es necesario, dentro de su propuesta realizar los trabajos en tiempo extraordinario en diferentes turnos, así como trabajos intermitentes sábados y domingos para terminar en la fecha programada.

2

2. La empresa deberá garantizar para la ejecución de los trabajos contar mínimo con un ingeniero topógrafo de planta para el control de nivelaciones con su respectivo equipo completo de trabajo.

2

3. Deberán analizar los precios unitarios como se describen en el concepto del catálogo y especificaciones de construcción; considerando los materiales, mano de obra especializada, maquinaria o herramientas necesarias y suficientes para garantizar la ejecución de los trabajos puestos en obra, tomando en cuenta la ubicación de la obra y la dificultad para acceder a la misma, los fletes y todo lo necesario para su correcta ejecución, si el contratista no presenta el desglose de los insumos necesarios, será motivo de descalificación de su propuesta.





2



4. El programa general de ejecución de los trabajos (Documento PE-03) se presentará por conceptos (con la descripción completa), indicando erogaciones y cantidades mensuales de la ejecución de los trabajos, expresado en unidades, volúmenes totales y costos, respetando las fechas de inicio y terminación indicadas en las bases de esta licitación.

2

2



2



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS

LICITACIÓN PÚBLICA
CEA-CON-EST-LP-001-25

5. Se deberá mantener el sitio de los trabajos limpio durante todo el periodo de ejecución, así mismo la obra tendrá que ser entregada totalmente limpia.
6. Bajo los criterios de la **DIRECCIÓN TÉCNICA** de la **COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEAJ)** se tramitará o aceptará se genere un precio extraordinario relativo a limpieza gruesa, fina o especializada de la obra, cuando las especificaciones, condiciones, lineamientos y el municipio lo requiera, en el entendido que solo se aplicará esta consideración como y cuando el supervisor de la obra por parte de la dependencia lo autorice.
7. Los conceptos fuera de catálogo, deberán **ser presentados dentro del periodo de ejecución**, en el formato autorizado, previo visto bueno del supervisor y debiendo quedar asentado en la bitácora de obra la fecha de autorización, contando a partir de ésta con 30 días naturales para su presentación de análisis de precio unitario, en la Subdirección de Costos y Presupuestos de la Dirección de Presupuestos y Contratos.
8. Durante la ejecución de los trabajos en el proceso para realizar el relleno o acostillado de la tubería en la zanja excavada con material producto de banco o bien con material producto de excavación, se deberá considerar que los trabajos de compactación requeridos se ejecuten por cualquier medio, garantizando el contratista el grado de compactación requerido en el concepto a ejecutar. 2
9. El contratista no podrá sino por consentimiento expreso de la **COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEAJ)** realizar trabajos cuyo importe sea mayor al contratado, en caso contrario los trabajos excedentes quedarán a favor del estado. 2
10. Se deberá considerar como parte de sus indirectos el rotulo informativo con medidas mínimas de 2.00 mts de alto por 3.00 mts de largo; con la descripción de la obra en construcción, los tramites y permisos pertinentes, el equipo de seguridad del personal de obra, así como el señalamiento y materiales para proteger la zona de construcción de manera que se conserve el paso peatonal y vehicular seguro y limpio en todo momento durante la ejecución de la obra. 2
11. Los vehículos que se utilicen para el acarreo de materiales deberán cumplir con la normatividad de la SCT para transitar en vías estatales y federales. 2
12. Las excavaciones se pagarán sobre las líneas de proyecto, cualquier cambio deberá ser autorizado por la **DIRECCIÓN TÉCNICA**; no se pagarán sobre excavaciones por la utilización incorrecta de su maquinaria en sus procesos constructivos. 2



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS

LICITACIÓN PÚBLICA
CEA-CON-EST-LP-001-25

13. Sera responsabilidad del contratista realizar las modificaciones necesarias en su propuesta en caso de que se requieran, con base a juntas de aclaraciones, circulares aclaratorias, bases de licitación y convocatoria publicada por la dependencia, para ser entregada de forma adecuada y congruente el día del acto de presentación y apertura de la misma de acuerdo a las especificaciones, lineamientos, descripciones y fechas establecidas para este procedimiento por la dependencia.

Una vez leída la presente, se cierra siendo las 11:00 HORAS del mismo día, a continuación de conformidad al margen y al calce todos los participantes de ella.

Por parte de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.

Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo
Director de Presupuestos y Contratos.
Dirección de Presupuestos y Contratos.
(CEAJ)

Ing. Reynaldo Evaristo Diaz Hernández
Director Técnico
Dirección Técnica (CEAJ)

Empresa (s) Participante (s)

2

Table with 3 columns: No, RAZÓN SOCIAL Y/O PERSONA FISICA, NOMBRE Y FIRMA DE REPRESENTANTE. Contains 5 rows of bidder information with handwritten entries and redacted names.

2

2

2

2

2





**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS**

**LICITACIÓN PÚBLICA
CEA-CON-EST-LP-001-25**

6	Montaje de Obra petrova S.A de CV	[REDACTED]	1,4
7	Carlos Enrique Aguirre	[REDACTED]	1,4
8	Volcaban	[REDACTED]	1,4
9	Uialitex	[REDACTED]	1,4
10	Pixide Constructora SA de CV	[REDACTED]	1,4
11			
12			2
13			
14			

Otro (s) participante (s)

DEPENDENCIA	NOMBRE Y FIRMA DE REPRESENTANTE
Representante del Órgano Interno de Control	
Subdirector de Costos y Presupuestos Dirección de Presupuestos Y Contratos	M.I. Juan José Chagra Martínez
Residente Supervisor Subdirección de Contratación	Ing. Arq. Michel Alberto López González
Subdirector de Proyectos de Agua Potable Subdirección de Proyectos de Agua Potable	Mtro. Fidelmar Merlos Villegas



